UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Aggiornamento 10 agosto 2022

REGIONE LAZIO



REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Principali lavori pubblici in corso di attuazione

REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE CASTEL SANT'ANGELO

OPERA: RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE



IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 56/2018

€ 362.100,00

STATO AVANZAMENTO

LAVORI ULTIMATI ed in attesa di rendicontazione

INTERVENTI PREVISTI

- **rimozione dell'attuale copertura lignea con capriate e il rifacimento della stessa con strutture nuove in legno di castagno;**
- **demolizione e successivo rifacimento del solaio di sottotetto;**
- **eliminazione delle superfetazioni dannose;**
- **realizzazione di nuovi elementi di muratura portante;**
- **realizzazione di tirantature in acciaio complete di capochiave posti in facciata;**
- **trattamento di ristilatura dei giunti scarniti e cerchiature in elementi di acciaio;**
- **rifacimento dell'intonaco di finitura esterno e successiva tinteggiatura;**
- **ricostituzione della zoccolatura perimetrale;**
- **ripristino dello sporto di gronda e manto di copertura in tegole di laterizio;**
- **sostituzione e ripristino della lattoneria e ripristino gabbia di Faraday esistente;**
- **sostituzione e ripristino dei serramenti esterni;**
- **ricollocazione della rampa di accesso all'edificio e pavimentazione;**
- **posa in opera di tre corpi illuminanti su palo e tecnologia a LED nello spazio esterno antistante l'edificio.**

REGIONE LAZIO

Report fotografico andamento lavori

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

OPERA Riqualificazione dell'area pubblica in località Piè di Paterno

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 7 PNRR PNC A3.1

€ 40.000,00

STATO AVANZAMENTO

IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA

INTERVENTI PREVISTI

- Area Attrezzata a giochi fissi per Bambini
- Dislocazione di 4 Blocchi Monolitici a realizzazione del modello della Viae Romana
- Creazione di un punto di incontro e di sosta degli abitanti della zona e turisti

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

OPERA Rigenerazione Urbana per le aree sportive comunali in località Vasche e Canetra

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 9 PNRR PNC A3.3

€ 425.000,00

STATO AVANZAMENTO

IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA

INTERVENTI PREVISTI

Impianto sportivo "Frazione Vasche":

- Manutenzione straordinaria dell'area del campo da calcio: rifacimento del manto superficiale, adeguamento degli spazi, adeguamento degli impianti di illuminazione, istallazione impianto di irrigazione e manutenzione straordinaria delle tribune.
- Manutenzione straordinaria del campo polifunzionale attraverso il rifacimento del manto, adeguamento delle dimensioni, manutenzione delle recinzioni e ripristino degli impianti di servizio.
- Manutenzione straordinaria del campo da calcetto.
- Manutenzione straordinaria del locale spogliatoio, secondo le specifiche descritte di seguito.
- Sistemazione area pertinenziale.

Impianto sportivo: "Frazione Canetra"

•L'intervento prevede la manutenzione straordinaria della pavimentazione esistente sul campo sportivo.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

OPERA: Riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra con relativi volumi ed edifici pubblici - LOTTO1 - Edificio Polifunzionale e di Aggregazione Sociale – Centro Operativo Comunale.

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 7 PNRR-PNC A3.1

€ 520.000,00

STATO AVANZAMENTO

IN PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

INTERVENTI PREVISTI

- Riqualificazione complessiva dell'area circostante la sede comunale, oltre alla creazione di un nuovo volume da adibire a centro polifunzionale per lo svolgimento di attività di carattere sociale per la cittadinanza e che, all'occorrenza, potrà essere utilizzato quale sede C.O.C., a servizio della comunità di Castel Sant'Angelo

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

OPERA Rigenerazione Urbana relativo alla "Riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra con relativi volumi ed edifici pubblici – LOTTO 2 - Edificio a Servizio Della Sede Comunale

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 7 PNRR-PNC A3.1

€ 270.000,00

STATO AVANZAMENTO

IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA

INTERVENTI PREVISTI

L'intervento ha per oggetto, la riqualificazione dell'area della sede Municipale in frazione Canetra nel Comune di Castel Sant'Angelo, in Via Nazionale I n.70.

Il progetto prevede un ampliamento volumetrico complessivo nella stessa area di sedime inferiore al 10% rispetto a quello esistente. Il progetto prevede la demolizione dell'esistente autorimessa e la realizzazione, sulla medesima area di sedime, di un nuovo corpo di fabbrica di ampliamento, costituito da due piani fuori terra, un sottotetto e un piano seminterrato, per un volume complessivo che non supera il 10% di quello esistente, infatti la maggiore volumetria di circa 236 mc corrisponde a circa il 4,11% rispetto alla volumetria dell'edificio preesistente.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

OPERA Riqualificazione dell'area di verde Pubblico attrezzato del Laghetto Di Canetra " nel Comune di Castel Sant'Angelo

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA 7 PNRR-PNC A3.1

€ 220.666,67

STATO AVANZAMENTO

IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

INTERVENTI PREVISTI

- La riqualificazione del percorso pedonale già esistente
- L'allargamento del percorso esistente, la sostituzione della pavimentazione e la rimodulazione della pedana di accesso al fine di renderne la fruibilità maggiormente adeguata ai diversamente abili.
- La realizzazione di una passerella pedonale
- La rigenerazione, il recupero e il consolidamento di tratti di sponde del laghetto
- La piantumazione di nuove alberature, di arbusti e vegetazione di essenze autoctone, riqualificazione del verde
- Opere di finitura

REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

OPERA Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Piè di Paterno, Ville, Pagliara

Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO – ORDINANZA N. 6 PNRR-PNC A4.5

€ 375.000,00

STATO AVANZAMENTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

INTERVENTI PREVISTI

Manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali nel comune di Castel Sant'Angelo:

- Tratto stradale di accesso ai castagneti stesura di uno strato di bynder da cm. 5-7
- Via Silvio Pellico che si snoda dall'incrocio con la strada per Ville uno strato di bynder da cm. 5-7
- Tratto stradale in loc. Pagliara strato di bynder da cm. 5-7
- Tratto stradale in loc. Casa Mannetti strato di bynder da cm. 5-7

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

RICOSTRUZIONE PRIVATA – COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

REGIONE LAZIO


DANNO/ISTANZE
43
35
32
7
DANNO LIEVE
DANNO GRAVE

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

ISTANZE DANNI LIEVI



N. ISTANZE PERVENUTE	ARCHIVIATE-RIGETTATE	CONCLUSE	IN CORSO DI ESAME
35	8	24	3

REGIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

ISTANZE DANNI GRAVI



N. ISTANZE PERVENUTE	ARCHIVIATE-RIGETTATE	CONCLUSE	IN CORSO DI ESAME
7	1	2	4

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

ISTANZE TOTALI



N. ISTANZE PERVENUTE	ARCHIVIATE-RIGETTATE	CONCLUSE	IN CORSO DI ESAME
42	9	26	7

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

CANTIERI

DANNI LIEVI



DANNI GRAVI



TOTALI



	CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI	CANTIERI CONCLUSI
DANNI LIEVI	24	10
DANNI GRAVI	2	0
TOTALI	**26**	**10**

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

CONFERENZE REGIONALI – COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

2017-2022



	2017-2018	2019	2020	2021	2022	TOT
POSITIVE	0	0	2	3	0	5
NEGATIVE	0	0	0	0	0	0
NULLE	0	0	0	0	0	0

REGIONE LAZIO